


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (สายกลางบ้าน) หมู่ ๑๔ บ้านหัวหนอง ตำบลซีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (สายกลางบ้าน) หมู่ ๑๔ บ้านหัวหนอง ตำบลซีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร
 - วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๔ ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อท่อให้เรียบร้อย
 - ตามแบบ ทด.ซีลอง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐
 - ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๙๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ пр. ๔
 - ๕.๒ แบบ пр. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายปัญญา สุวรรณทา
 - ๖.๒ จำเอกสมัย แซ่ชัย
 - ๖.๓ นายสุชาติ ขวัญดี
 - ๖.๔ นายวิทยา คำรัตนพันธ์
 - ๖.๕ นายประชิน น้อยแก้ว


(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อำนวยการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลสีล่อง โทร. 0-4405-1101 ต่อ 302

ที่ ขย 54803 / 73

วันที่ 23 มีนาคม 2560

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสีล่อง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสีล่อง ที่ 252/2560 ลงวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ฟ้าระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 14 บ้านหัวหนอง ตำบลสีล่อง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด คำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ในวงเงิน 292,000.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญา สุวรรณทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(จ.อ.สมัย แซ่ชัย)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายประชิน น้อยแก้ว)

นายช่างไฟฟ้า

- ทราบ

()อนุมัติ ()ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตะวันณา เตชิณี)

ปลัดเทศบาลตำบลสีล่อง

(ลงชื่อ).....

(นายลา ไม้อ่อน)

รองนายกเทศมนตรีตำบลสีล่อง รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลสีล่อง

สรุปผลการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย (สายกลางบ้าน)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ 14 ตำบลชิลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร
 แบบเลขที่ 16/2560

ประมาณราคาคณะแบบ ปร.4

จำนวน 1 แห่ง

ประมาณราคา วันที่ 23 มีนาคม 2560

แบบ ปร.5

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	214,346.87	1.3624	292,026.18	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			292,026.18 292,000.00	บาท บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลชิลอง ที่ 252 / 2560 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560

มีมติเห็นชอบให้ราคานี้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไยยูยา สุวรรณทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(จ.อ.สมชัย แซ่ชัย)

เจ้าพนักงานป้องกัน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสุชาติ ชวัลคุ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประจักษ์ น้อยแก้ว)

นายช่างไฟฟ้า

รายการคำนวณราคากลางทำก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู (สายกลางบ้าน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ 14 ตำบลศรีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา วันที่ 23 มีนาคม 2560

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินขุด	ลบ.ม.	63.55	-	-	125.00	7,943.75	7,943.75	
	- ดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	125.00	-	-	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	6.41	501.87	3,215.10	99.00	634.22	3,849.32	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหนา 1:3:5	ลบ.ม.	5.13	1,700.00	8,712.50	398.00	2,039.75	10,752.25	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	33.42	1,737.00	58,041.86	306.00	10,224.99	68,266.85	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (ใช้ 4 ครั้ง)	ตร.ม.	172.20	-	-	133.00	22,902.60	22,902.60	
	- ไม้แบริ่ง	ตร.ม.	43.05	360.00	15,498.00	-	-	15,498.00	
	- ไม้ค้ำ	ตร.ม.	12.92	360.00	4,649.40	-	-	4,649.40	
	- ตะปู	กก.	43.05	39.72	1,709.95	-	-	1,709.95	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 6 มม.	ตัน	0.33	21,802.96	7,293.06	4,100.00	1,371.44	8,664.50	
	- เหล็ก RB 9 9 มม.	ตัน	1.55	19,810.65	30,654.37	4,100.00	6,344.21	36,998.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	72.90	56.07	4,087.50	-	-	4,087.50	
6	เหล็กฉาก 2**2" หนา 3 มม.	เส้น	68.33	350.00	23,916.67	50.00	3,416.67	27,333.33	
7	ท่อระบายน้ำ คส.๑ 0.30x1.00 ม	ฟุตอน	4.00	282.71	1,130.84	140.00	560.00	1,690.84	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								214,346.87 บาท	

*หมายเหตุ

- ราคาสีปูนจากพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน มีนาคม 2560

- และสีราคาจากท้องตลาด

- ราคาน้ำมัน โซล่าที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา
(นายสุชาติ ขวัญดี)
นายช่างโยธา