

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปูด้า) หมู่ ๑๖ บ้านซีลอง ตำบลซีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปูด้า) หมู่ ๑๖ บ้านซีลอง ตำบลซีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังโหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือลงลูกรังโหล่ทางตามสภาพพื้นที่
 - ช่วงที่ ๒ ขุดหรือ คสล. เดิม (รื้อขนไป) จำนวน ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังโหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือลงลูกรังโหล่ทางตามสภาพพื้นที่
 - ช่วงที่ ๓ ขุดหรือ คสล. เดิม (รื้อขนไป) จำนวน ๒๙๒.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังโหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือลงลูกรังโหล่ทางตามสภาพพื้นที่
 - ตามแบบ ทด.ซีลอง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๐
 - ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายปัญญา สุวรรณหา
 - ๖.๒ จำเอกสมัย แซ่ชัย
 - ๖.๓ นายสุชาติ ขวัญดี
 - ๖.๔ นายวิทยา คำรัตนพันธ์
 - ๖.๕ นายประชิน น้อยแก้ว

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อำนวยการคลัง




บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลสีล่อง โทร. 0-4405-1101 ต่อ 302
ที่ ขย 54803 / 75 วันที่ 27 มีนาคม 2560


เรื่อง กำหนดราคากลาง


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสีล่อง


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสีล่อง ที่ 218/2560 ลงวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปู่ตา) หมู่ที่ 16
บ้านสีล่อง ตำบลสีล่อง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด
คำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ในวงเงิน 369,000.- บาท (-สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปัญญา สุวรรณทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(จ.อ.สมัย แซ่ซ้อ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุชาติ ขวัญดี)
นายช่างโยธา


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิทยา คำรัตน์พันธ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประชิน น้อยแก้ว)
นายช่างไฟฟ้า

- ทราบ

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)  (นายปัญญา สุวรรณทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง วิชาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสีล่อง

(ลงชื่อ)  (นายสงบ สุขนาแซง)
นายกเทศมนตรีตำบลสีล่อง

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปึก)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านซีกอง หมู่ 16 ตำบลซีกอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

แบบ 18/2560

ประมาณราคาตามแบบ พร.4


จำนวน 3 เส้น

กำหนดราคากลาง วันที่ 27 มีนาคม 2560

แบบ พร.5

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงินช่วยเหลือหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	282,451.66	1.3074	369,277.31	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			369,277.31	บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			369,000.00	บาท
	ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลเมืองที่ 218/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560
 มีมติเห็นชอบให้ราคานี้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญา สุวรรณทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 

(จ่าออกสอบ แซ่จ้อ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ


กรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา


(ลงชื่อ) 

(นายวิทยา คาร์คินพันธ์)

นายช่างโยธา

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นายประจักษ์ น้อยแก้ว)

นายช่างไฟฟ้า

กรรมการฯ

รายการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปู่ตา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขื่อน หมู่ 16 ตำบลเขื่อน อําเภอเมือง จังหวัดชัย

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กรัง 6.00 เมตร ขาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

กำหนดราคากลางวันที่ 27 มีนาคม 2560

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นทางดิน	ตร.ม.	126.00	-	-	1.67	210.42	210.42	
2	งานดิน								
	- ดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ทราเวอร์ซพื้น	ลบ.ม.	7.88	501.87	3,952.23	99.00	779.63	4,731.85	
	- ลูกวิ่งรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	120.57	-	52.42	-	-	
	- ลูกวิ่งไถล่าทาง	ลบ.ม.	3.15	121.79	383.64	68.02	214.26	597.90	
3	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	18.90	1,737.00	32,829.30	306.00	5,783.40	38,612.70	
4	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงประกอบค้ำตั้งแบบ	ตร.ม.	6.3	-	-	133.00	837.90	837.90	
	- ตะปู	กก.	1.58	39.72	62,559	-	-	62,56	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.02	23,184.28	429.25	3,300.00	61.10	490.35	
	- เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.04	21,917.76	807.23	3,300.00	121.54	928.77	
	- เหล็ก RB 19 มม.	ตัน	-	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก WIRE-MESH ขนาด 4 มม. ขนาดตะแกรง 0.10 * 0.30 ม.	ตร.ม.	126.00	40.00	5,040.00	5.00	630.00	5,670.00	
6	ยางมะตอย	ลิตร	6.30	20.00	126.00	10.00	63.00	189.00	
7	โฟม 20 มม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำ สสจ.Ø 0.30x1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								52,331.45 บาท	

*หมายเหตุ

- ราคาวัสดุมาจากพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

และสืบราคาจากท้องตลาด

- ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายวิชาญ คำรัตนพันธ์)

นายช่างโยธา

รายการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปูลา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขื่อน หมู่ 16 ตำบลเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน **ครั้งที่ 2** กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรีดถนน คอนกรีตทั้ง จำนวน 184 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง วันที่ 27 มีนาคม 2560

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	184.00	-	-	1.67	307.28	307.28	
2	งานดิน								
	- ขุดรื้อถนน คอนกรีต (เวียงขนาไป)	ตร.ม.	184.00	-	-	70.00	12,880.00	12,880.00	
	- ทรายรองพื้น	ตร.ม.	11.50	501.87	5,771.51	99.00	1,138.50	6,910.01	
	- ลูกกรงรองพื้นทาง	ตร.ม.	-	120.57	-	52.42	-	-	
	- ลูกกรงไฟถ่าง	ตร.ม.	6.90	121.79	840.35	68.02	469.34	1,309.69	
3	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ตร.ม.	27.60	1,737.00	47,941.20	306.00	8,445.60	56,386.80	
4	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งแบบ	ตร.ม.	13.8	-	-	133.00	1,835.40	1,835.40	
	- ตะปู	กก.	3.45	39.72	137.034	-	-	137.03	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.02	23,184.28	572.34	3,300.00	81.47	653.80	
	- เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	-	21,917.76	-	3,300.00	-	-	
	- เหล็ก RB 19 มม.	ตัน	-	26,557.79	-	2,900.00	-	-	
	- เหล็ก WIRE-MESH ขนาด 4 มม. ขนาดตะแกรง 0.10 * 0.30 ม.	ตร.ม.	184.00	40.00	7,360.00	5.00	920.00	8,280.00	
6	ยางมะตอย	ลิตร	9.20	20.00	184.00	10.00	92.00	276.00	
7	โฟม 20 มม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำ คอนกรีต Ø 0.30x1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								88,976.01 บาท	

*หมายเหตุ

- ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด ประจักษ์ศิลปาคม กุมภาพันธ์ 2560

และสืบราคาจากท้องถิ่น

- ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)

วิภาดา

ผู้ประมาณราคา

(นายวิภาดา คำรัตนพันธ์)

นายช่างโยธา

รายการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปูลดา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านซึ้งอง หมู่ 16 ตำบลซึ้งอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลูกรีดถนน คสล.เดิมทั้ง จำนวน 292 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง วันที่ 27 มีนาคม 2560

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	292.00	-	-	1.67	487.64	487.64	
2	งานดิน								
	- ขุดรื้อถนน คสล.เดิม(เรือขนไป)	ลบ.ม.	292.00	-	-	70.00	20,440.00	20,440.00	
	- ทบรวบรองพื้น	ลบ.ม.	18.25	501.87	9,159.13	99.00	1,806.75	10,965.88	
	- ลูกวิ่งรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกวิ่งไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.95	121.79	1,333.60	68.02	744.82	2,078.42	
3	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	43.80	1,737.00	76,080.60	306.00	13,402.80	89,483.40	
4	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งแบบ	ตร.ม.	21.9	-	-	133.00	2,912.70	2,912.70	
	- ตะปู	กก.	5.48	39.72	217.467	-	-	217.47	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 15 มม.	คัน	0.04	23,184.28	858.50	3,300.00	122.20	980.70	
	- เหล็ก DB 16 มม.	คัน	-	21,917.76	-	3,300.00	-	-	
	- เหล็ก RB 19 มม.	คัน	-	26,557.79	-	2,900.00	-	-	
	- เหล็ก WIRE-MESH ขนาด 4 มม. ขนาดตะแกรง 0.10 * 0.30 ม.	ตร.ม.	292.00	40.00	11,680.00	5.00	1,460.00	13,140.00	
6	ยางมะตอย	ลิตร	14.60	20.00	292.00	10.00	146.00	438.00	
7	โฟม 20 มม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30x1.00 ม.	ฟุต	-	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								141,144.21 บาท	

*หมายเหตุ

- ราคาวัสดุมาจากพหุบริษัทจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

และสืบราคาจากท้องตลาด

- ราคามัมน้ำซึ้งที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)


(นายวิชา คำรัตนพันธ์)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา