

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (สายบ้านนางจรัส - บ้านนางทองสุข) บ้านหัวหนอง หมู่ ๑๔ ตำบลสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๖,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (สายบ้านนางจรัส - บ้านนางทองสุข) บ้านหัวหนอง หมู่ ๑๔ ตำบลสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร
 - รางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓)
 - จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๑๑ ท่อน พร้อมยานพาหนะขนถ่ายต่อท่อให้เรียบร้อย
 - ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร
 - รางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓)
 - จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๕ ท่อน พร้อมยานพาหนะขนถ่ายต่อท่อให้เรียบร้อย
 - ตามแบบ ทด.ซีลิ่ง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๐
 - ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๖๕,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ пр. ๔
 - ๕.๒ แบบ пр. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายปัญญา สุวรรณทา
 - ๖.๒ จำเอกสมัย แซ่ชัย
 - ๖.๓ นายสุชาติ ขวัญดี
 - ๖.๔ นายวิทยา คำรัตน์พันธ์
 - ๖.๕ นายประชิน น้อยแก้ว

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อำนวยการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลชื่อง โทร. 0-4405-1101 ต่อ 302
ที่ ขย 54803 / 120 วันที่ 12 มิถุนายน 2560
เรื่อง กำหนดราคากลาง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชื่อง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชื่อง ที่ 523/2560 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (สายบ้านนางจรัส - บ้านนางทองสุข) บ้านหัวหนอง หมู่ ๑๔ ตำบลชื่อง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด
คำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ในวงเงิน 165,800.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปัญญา สุวรรณทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(จ.อ.สมัย แซ่ชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุชาติ ขวัญดี)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายประชิน น้อยแก้ว)
นายช่างไฟฟ้า

- ทราบ

()อนุมัติ ()ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายปัญญา สุวรรณทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลชื่อง

(ลงชื่อ).....
(นายลา ไม้อุ่น)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลชื่อง

สรุปผลการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวอุ (สายบ้านนางจรัส - บ้านนางทองสุข)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ 14 ตำบลชิ่งออง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

แบบเลขที่ 33 / 2560

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 12 มิถุนายน 2560


แบบ ป.ร.5

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	121,759.13	1.3624	165,884.63	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			165,884.63 บาท 165,800.00 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลชิ่งอองที่ 523 / 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

มีมติเห็นชอบให้ราคานี้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายปัญญา สุวรรณตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(จ.อ.สมบัติ แซ่ซ้อ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประจักษ์ น้อยแก้ว)

นายไฟฟ้า

รายการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวปู (สายบ้านนางจรัส - บ้านนางทองสุข)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ 14 ตำบลชิลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ฮวง 93.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 12 มิถุนายน 2560

แผ่นที่ 1/2

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินขุด	ลบ.ม.	28.83	-	-	125.00	3,603.75	3,603.75	
	- ดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	125.00	-	-	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.91	474.95	1,380.32	99.00	287.72	1,668.04	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	2.33	1,528.00	3,552.60	398.00	925.35	4,477.95	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	15.16	1,737.00	26,331.18	306.00	4,638.65	30,969.84	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ(ใช้ 4 ครั้ง)	ตร.ม.	78.12	-	-	133.00	10,389.96	10,389.96	
	- ไม้คร่าว	ตร.ม.	19.53	360.00	7,030.80	-	-	7,030.80	
	- ตะปู	กก.	5.86	360.00	2,109.24	-	-	2,109.24	
			19.53	39.72	775.73	-	-	775.73	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	0.15	20,388.79	3,093.96	4,100.00	622.17	3,716.13	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	0.71	19,384.49	13,843.49	4,100.00	2,928.03	16,771.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	20.30	60.75	1,233.16	-	-	1,233.16	
6	เหล็กฉาก 2"×2" หนา 3 มม.	เส้น	31.00	320.00	9,920.00	50.00	1,550.00	11,470.00	
7	ท่อระบายน้ำ คสท.Ø 0.30x1.00 ม	ท่อน	11.00	427.87	4,706.57	-	-	4,706.57	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								98,922.68 บาท	

*หมายเหตุ

- ราคาวัสดุมาจากพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

และสืบราคาจากท้องตลาด

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา

(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา

รายการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย (สายบ้านนางจรัส - บ้านนางทองสุข)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ 14 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 12 มิถุนายน 2560

แผ่นที่ 2/2


แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินขุด	ลบ.ม.	6.20	-	-	125.00	775.00	775.00	
	- ดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	125.00	-	-	
2	ทนายรองพื้น	ลบ.ม.	0.63	474.95	296.84	99.00	61.88	358.72	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตแบบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.50	1,528.00	764.00	398.00	199.00	963.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	3.26	1,737.00	5,662.62	306.00	997.56	6,660.18	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (ใช้ 4 ครั้ง)	ตร.ม.	16.80	-	-	133.00	2,234.40	2,234.40	
	- ไม้ค้ำ	ตร.ม.	4.20	360.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	- ไม้ค้ำ	ตร.ม.	1.26	360.00	453.60	-	-	453.60	
	- ตะปู	กก.	4.20	39.72	166.82	-	-	166.82	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	0.03	20,388.79	665.37	4,100.00	133.80	799.17	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	0.17	19,384.00	3,316.11	4,100.00	701.41	4,017.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.77	60.75	290.02	-	-	290.02	
6	เหล็กฉาก 2"x2" หนา 3 มม.	เส้น	6.67	320.00	2,133.33	50.00	333.33	2,466.67	
7	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30x1.00 ม	ท่อน	5.00	427.87	2,139.35	-	-	2,139.35	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								22,836.45	บาท

*หมายเหตุ

- ราคามาจากพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

และสืบราคาจากท้องตลาด



(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา