

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว บ้านหนองบัวขาว หมู่ ๑๗ ตำบลซีล่อง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว บ้านหนองบัวขาว หมู่ ๑๗ ตำบลซีล่อง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - สายที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว (สายบ้านนางสมลำ งามคม - สระหลวง) ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร
  - สายที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว (สายบ้านนายวิจิต จิตรกุล - บ้านนายสมศักดิ์) ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร
  - ตามแบบ ทด.ซีล่อง เลขที่ ๓๗/๒๕๖๐
  - ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓๑,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร. ๔
  - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายปัญญา สุวรรณทา
  - ๖.๒ จำเอกสมัย แซ่ชัย
  - ๖.๓ นายสุชาติ ขวัญดี
  - ๖.๔ นายวิทยา คำรัตนพันธ์
  - ๖.๕ นายประชิน น้อยแก้ว

(นางสุภารัตน์ แดงใส)  
ผู้อำนวยการคลัง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลสีลอง โทร. 0-4405-1101 ต่อ 302  
ที่ ขย 54803 / 122 วันที่ 12 มิถุนายน 2560  
เรื่อง กำหนดราคากลาง  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสีลอง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสีลอง ที่ 523/2560 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองบัวขาว หมู่ ๑๗ ตำบลสีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นั้น  
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด  
คำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ในวงเงิน 131,900.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)  
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายปัญญา สุวรรณทา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(จ.อ.สมัย แซ่ชัย)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสุชาติ ขวัญดี)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายวิทยา คำรัตน์พันธ์)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายประชิน น้อยแก้ว)  
นายช่างไฟฟ้า

- ทราบ

(  ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) .....  
(นายปัญญา สุวรรณทา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลสีลอง

(ลงชื่อ) .....  
(นายลา ไม้อ่อน)  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลสีลอง

สรุปผลการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กดีบุก (สายบ้านนางสมท่า จางคม - สระหลวง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17 ตำบลชิ่งตอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน สายที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร (สายบ้านนางสมท่า จางคม - สระหลวง)

สายที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร (สายบ้านนาขีวจิต จิตรกุศล - บ้านนาขสมศักดิ์)

แบบเลขที่ 97 / 2560

ประมาณราคาลำดับแบบ ป.ร.4

จำนวน 2 แห่ง

ประมาณราคา วันที่ 12 มิถุนายน 2560


แบบ ป.ร.5

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	96,818.99	1.3624	131,906.19	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			131,906.19 131,900.00	บาท บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งศาลากลางจังหวัดชัยภูมิที่ 523 / 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

มีมติเห็นชอบให้ราคานี้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายปัญญา สุวรรณหา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(จ.อ.สมชัย แซ่ซื่อ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวิฑูรย์ คำรัตนพันธ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประจักษ์ น้อยแก้ว)

นายไฟฟ้า

รายการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย (สายน้ำบางสมดำ จากม - สระหลวง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17 ตำบลชิ่งตอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน สายที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 12 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 1/2

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินขุด	ลบ.ม.	17.05	-	-	125.00	2,131.25	2,131.25	
	- ดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	125.00	-	-	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	1.72	474.95	816.32	99.00	170.16	986.48	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1.38	1,528.00	2,101.00	398.00	547.25	2,648.25	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	8.97	1,737.00	15,572.21	306.00	2,743.29	18,315.50	
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	46.20	-	-	133.00	6,144.60	6,144.60	
	- ไม้แบบ(ใช้ 4 ครั้ง)	ตร.ม.	11.55	360.00	4,158.00	-	-	4,158.00	
	- ไม้คร่าว	ตร.ม.	3.47	360.00	1,247.40	-	-	1,247.40	
	- ตะปู	กก.	11.55	39.72	458.77	-	-	458.77	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	0.09	20,388.79	1,829.76	4,100.00	367.95	2,197.71	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	0.43	19,384.49	8,363.53	4,100.00	1,768.96	10,132.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.22	60.75	742.21	-	-	742.21	
6	เหล็กฉาก 2**2" หนา 3 มม.	เส้น	18.33	320.00	5,866.67	50.00	916.67	6,783.33	
7	ท่อระบายน้ำ คสท.Ø 0.30x1.00 ม	ท่อน	-	-	-	-	-	-	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน

55,945.98 บาท

\*หมายเหตุ

- ราคาวัสดุมาจากพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

และสืบราคาจากท้องตลาด

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา

รายการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวบู (สายบ้านนาขี้ตูด จิตรกุศล - บ้านนาอสมศักดิ์)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน สายที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 12 มิถุนายน 2560

แผ่นที่ 2/2

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินขุด	ลบ.ม.	12.40	-	-	125.00	1,550.00	1,550.00	
	- ดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	125.00	-	-	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	1.25	501.87	627.34	99.00	123.75	751.09	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1.00	1,528.00	1,528.00	398.00	398.00	1,926.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	6.52	1,737.00	11,325.24	306.00	1,995.12	13,320.36	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ(ใช้ 4 ครั้ง)	ตร.ม.	33.60	-	-	133.00	4,468.80	4,468.80	
	- ไม้เท้า	ตร.ม.	8.40	360.00	3,024.00	-	-	3,024.00	
	- ตะปู	กก.	8.40	39.72	333.65	-	-	333.65	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	0.07	20,388.79	1,330.74	4,100.00	267.60	1,598.33	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	0.32	19,384.49	6,200.39	4,100.00	1,311.44	7,511.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	9.03	60.75	548.42	-	-	548.42	
6	เหล็กฉาก 2"×2" หนา 3 มม.	เส้น	13.33	320.00	4,266.67	50.00	666.67	4,933.33	
7	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30x1.00 ม	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								40,873.00 บาท	

\*หมายเหตุ

- ราคาค่าวัสดุมาจากพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

และสืบราคาจากห้องตลาด

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา