


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านโสกน้ำขาว หมู่ ๑๕ ตำบลซีล่อง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๙,๗๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านโสกน้ำขาว หมู่ ๑๕ ตำบลซีล่อง อำเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - สายที่ ๑ ขุดร่องระบายน้ำ คสล. เต็ม (เรือขนไป) จำนวน ๕๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (สายบ้านนายเบย - นายห่อน ปรวบคะเซน) ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร
 - สายที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (สายบ้านนางบุปผา) ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร
 - ตามแบบ ทด.ซีล่อง เลขที่ ๓๔/๒๕๖๐
 - ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๒๑,๖๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๕.๒ แบบ ปร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายปัญญา สุวรรณทา
 - ๖.๒ จำเอกสมัย แซ่ชัย
 - ๖.๓ นายสุชาติ ขวัญดี
 - ๖.๔ นายวิทยา คำรัตนพันธ์
 - ๖.๕ นายประชิน น้อยแก้ว


(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อำนวยการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลชิลอง โทร. 0-4405-1101 ต่อ 302

ที่ ขย 54803 / 175


วันที่ 21 กรกฎาคม 2560


เรื่อง กำหนดราคากลาง


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชิลอง


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชิลอง ที่ 652/2560 ลงวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15 ตำบลชิลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด คำนวนราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ในวงเงิน 321,600.- บาท (-สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-) จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิยญา สุวรรณทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(จ.อ.สมัย แซ่ชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุชาติ ชวีญูดี)
นายช่างโยธา


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิทยา คำรัตน์พันธ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประชิน น้อยแก้ว)
นายช่างไฟฟ้า

- ทราบ

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)  (นายปิยญา สุวรรณทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลชิลอง

(ลงชื่อ)  (นายสงบ สุขนาแซง)
นายกเทศมนตรีตำบลชิลอง

กองคลัง
เลขรับที่ ๒๒๖
วันที่ ๒๗ ๗.๗.๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น.

สรุปผลการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15 ตำบลศรีสอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน สายที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร (สายบ้านนาอเนก - นายท่อน ปรายตะเขน)

สายที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร (สายบ้านนางูปศ)

แบบเลขที่ 34 /2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 2 แผ่น


ประมาณราคา วันที่ 21 กรกฎาคม 2560


แบบ ปร.5


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	236,069.00	1.3624	321,620.40	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน)			321,620.40 321,600.00	บาท บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลศรีสองที่ 652 / 2560 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
มีมติเห็นชอบให้ราคานี้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปัญญา สุวรรณทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(จ.อ.สมชัย แซ่ซึ้ง)
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุชาติ ขวัญดี)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิทยา คีร์ตนพันธ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประจักษ์ น้อยแก้ว)
นายไฟฟ้า

สรุปผลการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15 ตำบลศรีสอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน สายที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร (สายบ้านนาขบ - นายท่อน ปรายคะเชน)

สายที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร (สายบ้านนางบุผา)

แบบเลขที่ 34 /2560

ประมาณราคามาแบบ ปร.4

จำนวน 2 แห่ง


ประมาณราคา วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

แบบ ปร.5

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % คอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	236,069.00	1.3624	321,620.40	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)			321,620.40 321,600.00	บาท บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลศรีสองที่ 652 / 2560 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

มีมติเห็นชอบให้ราคานี้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายปัญญา สุวรรณทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(จ.อ.สมัย แซ่ชัย)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิฑา คาร์ตนพันธ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประชิน น้อยแก้ว)

นายไฟฟ้า

รายการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย (สายบ้านนางปูผา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15 ตำบลเชียง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน สายที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

แผ่นที่ 2/2

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินขุด	ลบ.ม.	10.54	-	-	125.00	1,317.50	1,317.50	
	- ดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	125.00	-	-	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	1.06	501.87	533.24	99.00	105.19	638.42	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.85	1,446.00	1,229.10	398.00	338.30	1,567.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	5.54	1,667.00	9,238.51	306.00	1,695.85	10,934.37	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ(ใช้ 4 ครั้ง)	ตร.ม.	28.56	-	-	133.00	3,798.48	3,798.48	
	- ไม้คร่าว	ตร.ม.	7.14	360.00	2,570.40	-	-	2,570.40	
	- ตะปู	กก.	2.14	360.00	771.12	-	-	771.12	
	- ตะปู	กก.	7.14	39.72	283.60	-	-	283.60	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	0.06	19,964.02	1,107.56	4,100.00	227.46	1,335.02	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	0.28	18,728.97	5,154.71	4,100.00	1,128.43	6,283.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.75	60.75	470.90	-	-	470.90	
6	เหล็กฉาก 2"*2" หนา 3 มม.	เส้น	11.33	320.00	3,626.67	50.00	566.67	4,193.33	
7	ท่อระบายน้ำ คส.Ø 0.30x1.00 ม	ท่อน	-	420.19	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								34,163.68 บาท	

*หมายเหตุ

- ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2560

และสืบราคาจากท้องตลาด ราคาน้ำมันอำเภอเมืองชัยภูมิ 24.00-24.99 บาท

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา