

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดบึงสาวคาล – ลำห้วยหวาย) บ้านหนองหัวหมู 12 ตำบลชิลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,700.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดบึงสาวคาล – ลำห้วยหวาย) บ้านหนองหัวหมู 12 ตำบลชิลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
  - (ตามแบบ ทด.ชิลอง เลขที่ 31/2560)
  - ป้ายโครงการตามมาตรฐาน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 120,700.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร. 4
  - 5.2 แบบ ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายปัญญา สุวรรณทา
  - 6.2 จำเอกสมัย แซ่ชัย
  - 6.1 นายสุชาติ ขวัญดี
  - 6.4 นายวิทยา คำรัตนพันธ์
  - 6.3 นายประชิน น้อยแก้ว

  
(นางสุภารัตน์ แดงใส)  
ผู้อำนวยการคลัง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลสีลอง โทร. 0-4405-1101 ต่อ 302

ที่ ขย 54803 / -


วันที่ 2 สิงหาคม 2560


เรื่อง กำหนดราคากลาง


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสีลอง


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสีลอง ที่ 707/2560 ลงวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดบึงสาวดาล - ลำห้วยขาว) บ้านหนองหว้า หมู่ 12 ตำบลสีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด คำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ในวงเงิน 120,700.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายปัญญา สุวรรณทา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(จ.อ.สมชัย แซ่ชัย)  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุชาติ ชัยวุฒิ)  
นายช่างโยธา


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายประชิน น้อยแก้ว)  
นายช่างไฟฟ้า

- ทราบ

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)    
(นายปัญญา สุวรรณทา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลสีลอง

(ลงชื่อ)    
(นายสงบ สุขนาแวง)  
นายกเทศมนตรีตำบลสีลอง

สรุปรายละเอียดกำหนดราคาทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดทุ่งสาวคาด - ลำห้วยทราย)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหว้า หมู่ 12 ตำบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

แบบเลขที่ 31/2560

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


กำหนดราคาทอง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560


แบบ ปร 5

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทอง	88,603.17	1.3624	120,712.96	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานด้านขอความปลอดภัย ขณะก่อสร้าง				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			120,712.96	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			120,700.00	
(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					


ราคาเฉลี่ย = 603.50 บาทตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคาทองตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานที่ 707/2560 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ราคาที่ใช้เป็นราคาทอง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปัญญา สุวรรณทา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(จ.อ.สมชัย แซ่ซิ้ม)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิทย์ คำรัตนพันธ์)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุชาติ ขวัญดี)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายประจัน น้อยแก้ว)  
นายช่างไฟฟ้า

รายละเอียดกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดทุ่งสาวคาด - ด้าห้วยหวาย)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหว้า หมู่ 12 ตำบลซำดอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560


หน้าที่ 1/1

แบบ ปว 4

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคาตลาด	หมายเหตุ
	<b>บ. งานทาง</b>								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรูยทางถางป่า	ตร.ม.	200	1.67	334.00	1.3624	2.28	455.04	
2	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	240	41.83	10,039.20	1.3624	56.99	13,677.41	
3	งานโครงสร้างทาง								
	- งานชุดคู่อีวทางคอนกรีตเต็ม	ตร.ม.	-	114.56	-	1.3624	156.08	-	
	- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	40	149.71	5,988.40	1.3624	203.96	8,158.60	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	10	497.25	4,972.50	1.3624	677.45	6,774.53	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	200.00	324.61	64,922.40	1.3624	442.25	88,450.27	หนา 15 ซม.
	- Expansion Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
	- Contraction Joint	ม.	10.50	89.80	942.90	1.3624	122.34	1,284.61	
	- Longitudinal Joint	ม.	-	90.58	-	1.3624	123.41	-	
4	งานผิวไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ตร.ม.	7.50	187.17	1,403.78	1.3624	255.00	1,912.50	
5	งานท่อระบายน้ำ ก.ส.อ.								
	- ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	450.56	-	1.3624	613.85	-	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง</b>				88,603.17			120,712.96	

ราคานี้มีวันที่อำเภอเมืองชัยภูมิ 25.00-25.99 บาท

(ลงชื่อ)

  
(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธา