

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจาก - บ้านนายขุทธ) บ้านชีลอง หมู่ 16 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 207,000.- บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจาก - บ้านนายขุทธ) บ้านชีลอง หมู่ 16 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ขุดรื้อถนน คสล.เดิม (รื้อขนไป) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จำนวน 100.00 ตารางเมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร
 - (ตามแบบ ทด.ชีลอง เลขที่ 35/2560)
 - ป้ายโครงการตามมาตรฐาน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 207,000.- บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร. 4
 - 5.2 แบบ ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปัญญา สุวรรณทา
 - 6.2 จำเอกสมัย แซ่ชัย
 - 6.1 นายสุชาติ ขวัญดี
 - 6.4 นายวิทยา คำรัตนพันธ์
 - 6.3 นายประจัน น้อยแก้ว

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อำนวยการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลชิลอง โทร. 0-4405-1101 ต่อ 302

ที่ ขย 54803 / -

วันที่ 2 สิงหาคม 2560


เรื่อง กำหนดราคากลาง


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชิลอง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชิลอง ที่ 707/2560 ลงวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจาก - บ้านนายยุทธ) บ้านชิลอง หมู่ 16 ตำบลชิลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ในวงเงิน 207,000.- บาท (-สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)


จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปัญญา สุวรรณธา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(จ.อ.สมชัย แซ่ชัย)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุชาติ ขวัญดี)
นายช่างโยธา


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิทยา คำรัตน์พันธ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประจัน น้อยแก้ว)
นายช่างไฟฟ้า

- ทราบ

) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)  (นายปัญญา สุวรรณธา)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ)  (นายสงบ สุขนาแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลชิลอง

ปลัดเทศบาลตำบลชิลอง

สรุปรายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาจก - บ้านนาพุทธ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเชียง หมู่ 16 ตำบลเชียง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร จุดวัดมีความเดิมทั้ง กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 100 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 35/2560

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


กำหนดราคากลาง วันที่ 2 สิงหาคม 2560

แบบ ปร.5

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	152,177.72	1.3624	207,326.92	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานอันวยความปลอดภัย ขงก่อสร้าง				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			207,326.92	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			207,000.00	
	(สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ย = 552.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเชียงที่ 707/2560 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ราคานี้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายปัญญา สุวรรณทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(จ.อ. สมัย แซ่ซึก)

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายวิทยา คํารัตนพันธ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประจัน น้อยแก้ว)

นายช่างไฟฟ้า

รายละเอียดกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาจาก - บ้านนาพุทธ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านซัดอง หมู่ 16 ตำบลซัดอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชุดหรือผิวทางเดิมทั้ง กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 100 ตารางเมตร

แผ่นที่ 1/1


กำหนดราคากลาง วันที่ 2 สิงหาคม 2560

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินชั้นทาง								
	- งานกรูยทางลงป่า	ตร.ม.	-	1.67	-	1.3624	2.28	-	
2	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากการขุด)	ลบ.ม.	-	41.83	-	1.3624	56.99	-	
3	งานโครงสร้างทาง								
	- งานชุดหรือผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	100	114.56	11,456.13	1.3624	156.08	15,607.83	
	- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	149.71	-	1.3624	203.96	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	19	497.25	9,323.44	1.3624	677.45	12,702.25	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	375.00	327.71	122,892.90	1.3624	446.48	167,429.29	หนา 15 ซม.
	- Expansion Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
	- Contraction Joint	ม.	22.50	76.08	1,711.80	1.3624	103.65	2,332.16	
	- Longitudinal Joint	ม.	75.00	90.58	6,793.45	1.3624	123.41	9,255.39	
4	งานผิวไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	187.17	-	1.3624	255.00	-	
5	งานท่อออกกลม ก.ส.ส.								
	- ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	450.56	-	1.3624	613.85	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				152,177.72			207,326.92	

ราคาน้ำมันที่อำเภอเมืองชัยภูมิ 25.00-25.99 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)

นายช่างโยธา