



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลชิลอง โทร. ๐-๔๔๐๕-๑๑๐๑ ต่อ ๓๐๒
ที่ ขย ๕๔๘๐๓ / ๖๘ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง กำหนดราคากลาง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชิลอง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชิลอง ที่ ๒๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (สายบ้านกุดเหม่ง - บ้านหนองสระ)
หมู่ที่ ๒ บ้านกุดเหม่ง ตำบลชิลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดคำนวณ
ราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ในวงเงิน ๒๘๕,๒๐๐.-บาท (-สองแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายปัญญา สุวรรณทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ขวัญดี)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)
นายช่างโยธา

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลซีลอง

ไม่เห็นด้วย

(ลงชื่อ)

(นางจรัสศรี ศรีบัวพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลซีลอง

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลซีลอง

~~() อนุมัติ~~

() ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสงบ สุขนาแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลซีลอง

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง (สายบ้านกุดเหม่ง-หนองสระ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ปูผิวไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

แบบเลขที่ / 2560

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

แบบ ป.ร.5

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	209,351.00	1.3624	285,219.81	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			285,219.81	บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			285,200.00	บาท
	(สองแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลชีลองที่ 276/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

มีมติเห็นชอบให้ราคากลางนี้ใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายปัญญา สุวรรณทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)

นายช่างโยธา

รายการละเอียดคำนวณราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง (สายบ้านกุดเหม่ง-หนองสระ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ปูผิวไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	752.21	-	-	-	-	
2	งานลาดยางแตกโค้ด	ตร.ม.	1,000.00	5.06	5,063.62	6.93	6,930.00	11,993.62	
3	ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,000.00	173.72	173,719.39	11.49	11,488.00	185,207.39	
4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	45.00	270.00	12,150.00	-	-	12,150.00	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน

209,351.00 บาท

*หมายเหตุ

- ราคาน้ำมัน โซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ คำรัตนพันธ์)

นายช่างโยธา