

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองดิน เหมืองวังตาหลุบ หมู่ที่ ๑๖ บ้านซีลอง ตำบลซีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๐,๐๐๐.- (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลองดิน เหมืองวังตาหลุบ หมู่ที่ ๑๖ บ้านซีลอง ตำบลซีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ขุดลอกคลอง ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันคลองให้เรียบร้อย
  - วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  $\varnothing$  ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อท่อให้เรียบร้อย (รายละเอียดการวางท่อตามแบบแปลนกำหนด)
  - วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  $\varnothing$  ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๓๓ ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อท่อให้เรียบร้อย (รายละเอียดการวางท่อตามแบบแปลนกำหนด)
  - ตามแบบ ทด.ซีลอง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๑
  - ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๓๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร. ๔
  - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายปัญญา สุวรรณทา
  - ๖.๒ นายสุชาติ ขวัญดี
  - ๖.๓ นายวิทยา คำรัตนพันธ์

  
(นางสุภารัตน์ แดงใส)  
ผู้อำนวยการคลัง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลชิลอง โทร. ๐-๔๔๐๕-๑๑๐๑ ต่อ ๓๐๒

ที่ ขย ๕๔๘๐๓ / ๗๓

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑


เรื่อง กำหนดราคากลาง


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชิลอง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชิลอง ที่ ๔๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดิน เหมืองวังตาหลุบ หมู่ที่ ๑๖ บ้านชิลอง ตำบลชิลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดคำนวณ ราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ในวงเงิน ๑๓๑,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)


จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
(นายปัญญา สุวรรณทา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสุชาติ ขวัญดี)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)  
นายช่างโยธา

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

..........  
.....


(ลงชื่อ)..........  
(นางสุภารัตน์ แดงใส)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลซีลอง

.....  
.....

(ลงชื่อ).....



(นางจรัสศรี ศรีบัวพันธุ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลซีลอง

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลซีลอง

( ) อนุมัติ .....

( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....

(ลงชื่อ).....



(นายสงบ สุขนาแสง)  
นายกเทศมนตรีตำบลซีลอง

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการขุดลอกคลองดิน เขื่อนวังตาหลุย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีลอง หมู่ 16 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขุดลอกคลองขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 870.00 เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,479 ลบ.ม.

แบบเลขที่ 23 / 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น


กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561



แบบ ปร.5

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	98,659.35	1.3375	131,956.88	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			131,956.88	บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			131,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลชีลองที่ 411/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561  
มีมติเห็นชอบให้ราคานี้ใช้เป็นราคากลาง

4 มิถุนายน 2561

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายวิทยา คำรัตน์พันธ์)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายปัญญา สุวรรณธา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายสุชาติ ขวัญดี)  
นายช่างโยธา

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการขุดลอกคลองดิน เขื่อนวังตาหลุบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีลอง หมู่ 16 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขุดลอกคลองขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 870.00 เมตร

หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,479 ลบ.ม.

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	- ดินขุดลอก	ลบ.ม.	1,479.00	-	-	28.30	41,855.70	41,855.70	
2	ท่อ Ø 40	ท่อน	12.00	390.00	4,680.00	128.00	1,536.00	6,216.00	
3	ท่อ Ø 100	ท่อน	33.00	1,200.00	39,600.00	290.00	9,570.00	49,170.00	
4	ปูนซีเมนต์	ถุง	8.00	115.50	924.00	-	-	924.00	
5	ทราย	ลบ.ม.	1.00	493.65	493.65	-	-	493.65	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน

98,659.35 บาท

\*หมายเหตุ

- ราคาน้ำมัน โซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)

นายช่างโยธา