



ประกาศเทศบาลตำบลสีลอง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขย.ถ. ๑๐ - ๐๑๗

จากสายบ้านโนนคู้ ถึงสาย บ้านหนองคล้า บ้านโนนคู้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสีลอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

เทศบาลตำบลสีลอง ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขย.ถ. ๑๐ - ๐๑๗ จากสายบ้านโนนคู้ ถึงสาย บ้านหนองคล้า บ้านโนนคู้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสีลอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลสีลอง) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๒,๕๕๘,๕๙๕.๙๓ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)


(นายชลิต บุญชรัตน์ภาพ)
นายกเทศมนตรีตำบลสีลอง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
ราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

- ๑. ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๐ - ๑๑๗ จากสายบ้านโนนตู ถึงสาย บ้านหนองคล้า บ้านโนนตู หมู่ที่ ๑๓ ตำบลซีลอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลซีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลซีลอง
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒,๕๒๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป** ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ซีลองกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลซีลอง) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง
- ๕. ราคากลาง** จำนวน ๓ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๕๕๘,๕๙๕.๙๓ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานสะพานและท่อเหลี่ยม
- ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ประกอบด้วย**
- | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายธานินทร์ ไชยชาติ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายธีระพงษ์ ศิริวัฒนเมธานนท์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | กรรมการ |
| ๗.๓ นายวิทยา คำรัตนพันธ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลซีลอง โทร. ๐ ๔๔๐๕ ๒๑๕๑ ต่อ ๓๐๒

ที่ ขย ๕๔๘๐๓ / ๓๔๒

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลซีลอง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลซีลอง ที่ ๙๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ ๑๐-๐๑๗ จากสาย บ้านโนนดู่ ถึงสาย บ้านหนองคล้า บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลซีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ในวงเงิน ๒,๕๕๘,๕๙๕.๙๓ บาท (-สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบสามสตางค์-)

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ไชยชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระพงษ์ ศิริวัฒน์เมธานนท์)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา คำรัตน์พันธ์)

นายช่างโยธา

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....


(ลงชื่อ).....

(นางสุภารัตน์ แดงใส)


ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลสีลอง *ไปรษณีย์*
.....
.....

(ลงชื่อ)..... 
(นายธานินทร์ ไชยชาติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสีลอง

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลสีลอง
() อนุมัติ
.....
() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)..... 
(นายชลิต บุญชูรัตนภาพ)
นายกเทศมนตรีตำบลสีลอง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. 10-017 จากสาย บ้านโนนตูม ถึงสาย บ้านหนองคล้า บ้านโนนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลสีลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร ทนฯ 0.15
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เมตร เทศบาลตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
 เทศบาลตำบลสีลอง/เทศบาลตำบลสีลอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานโครงสร้างทาง 1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1 งานวัสดุรองพื้นผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.1.1 งานทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ลบ.ม.	246.000	366.89	90,254.94	1.3607	499.22	122,809.89
2		ตร.ม.	4,920.000	350.65	1,725,198.00	1.3607	477.12	2,347,476.91

ธีระพงษ์ ศิริวัฒนเมธานนท์

08 พฤศจิกายน 2564 08:48:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. 10-017 จากสาย บ้านโนนดู่ ถึงสาย บ้านหนองตลา บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลสีลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,230 เมตร หน้า 0.15
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เมตร ใต้สะพานยาวละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
 เทศบาลตำบลสีลอง/เทศบาลสีลอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	42.000	241.63	10,148.46	1.3607	328.78	13,809.00
4	1.2.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 3. งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	เมตร	381.500	97.64	37,249.66	1.3607	132.85	50,685.61
5	3.1.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	110.700	158.10	17,501.67	1.3607	215.12	23,814.52
รวมราคากลาง								2,558,595.93

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขย.ถ. 10-017 จากสาย บ้านโนนตู ถึงสาย บ้านหนองคล้า บ้านโนนตู หมู่ที่ 13 ตำบลสีดอง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร ไฟลท์ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลสีดอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลสีดอง/เทศบาลตำบลสีดอง


(จานันทร ไชยชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(วิทยา ค้ำรัตนพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ธีระพงษ์ ศิริวัฒน์เมธานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง